

N°	Scheda	Fabbricati/Parcheggi/Impianti	Descrizione	N° piani	Superficie (m ²)	Valore (€)	CHIARIMENTI ASSICURAZIONE
1	5	Aerostazione	Struttura mista in cls armato e acciaio con orizzontamenti in c.a.p. con tamponatura interna costituita da pareti mobili e pareti esterne in elementi c.a. Corpi ascensori e scale in c.a. Prepresselle per approdo aeromobili con struttura in acciaio e prospetti con ampie vetrate. Pavimentazione con piastrelle rivestite con materiale plastico lavabile. Controsoffitto con doghe in alluminio. Impianto antincendio centralizzato con manichette e idranti, ed estintori.	3	33.720	56.757.398,75	
2		Ampliamento Hall Arrivi e terza sala check-in	Struttura mista in cls armato e acciaio con orizzontamenti in c.a.p. con tamponatura interna costituita da pareti mobili e pareti esterne in elementi in acciaio e prospetti con ampie vetrate. Pavimentazione gres porcellanato. Controsoffitto in alluminio. Impianto antincendio centralizzato con manichette e idranti, ed estintori. Impianto EVAC. Nuovi spazi commerciali.	1	3.500	1.733.483,91	FABBRICATO CONCESSIONE
3	7	Centrale tecnologica	Struttura in c.a. con tamponatura interna con pareti in c.a. e tetto del tipo prefabbricato in acciaio. Pavimentazione in cls.	1	960	2.712.156,63	
4		Nuova Centrale Tecnologica	Struttura in c.a. con tamponatura interna con pareti in c.a. e tetto del tipo prefabbricato in acciaio. Pavimentazione in cls. Costituiscono la centrale una nuova cabina elettrica, una nuova centrale termica e frigorifera, torri evaporative, nuove vasche acqua potabile, antincendio ed industriale in calcestruzzo armato	1		7.077.784,55	FABBRICATO CONCESSIONE
5	6	Impianto di depurazione	Struttura in c.a. con tamponatura interna con pareti in c.a. e tetto del tipo prefabbricato in acciaio. Pavimentazione in cls.	1	600	568.141,46	
6	8	Merci Alitalia/GESAP	Capannone con struttura in c.a.v e muratura.	1	530	232.279,40	
7	9	Ex aerostazione partenze	Struttura in c.a. con tetto prefabbricato in acciaio e pareti divisorie in muratura.	1	4.745	2.216.992,03	
8	15	Ex aerostazione arrivi	Struttura in c.a. con tetto prefabbricato in acciaio e pareti divisorie in muratura. Pavimentazione con piastrelle e guaina in gomma lavabile. Impianto antincendio con estintori. Controsoffitto in pannelli.	1	2.808	2.073.083,00	
9	16	Uffici ed officina GESAP	Struttura in c.a. con tamponatura interna con pareti mobili.	2	2.046	790.459,88	
10	13	Magazzino GESAP ed officina Alitalia	Struttura in muratura tradizionale con tetto a 2 falde inclinate in eternit e pareti divisorie in muratura.	1	414	182.255,47	
11	17	Distributore carburante	Struttura prefabbricata su basamento in cls.	1	8	78.946,86	
12	12	Varco Nord	Struttura prefabbricata su basamento in cls.	1	18	13.641,93	
13	18	GESAP magazzino di stoccaggio	Struttura prefabbricata su basamento in cls.	1	1.148	673.883,96	
14		Nuovo locale cinofili	Struttura prefabbricata su basamento in cls debolmente armato.	1	86	65.288,92	FABBRICATO CONCESSIONE
15	1	Polizia (unità cinofila)	Struttura prefabbricata su basamento in cls.	1	148	40.368,42	
16	4	Galleria sottoservizi e torrioni di ingresso	Impianto rilevazione incendio, impianto di ventilazione, impianto elettrico, torrioni di accesso ed areazione.			559.226,52	
17	19	Parcheggi	Pavimentazione in asfalto, rete sottoservizi e impianto di illuminazione.		67.398	9.599.160,65	
18		Nuova viabilità Curb Arrivi	Pavimentazione in asfalto, rete sottoservizi, impianto di illuminazione e opere a verde.			1.785.487,49	FABBRICATO CONCESSIONE
19		Nuova viabilità Curb partenze	Pavimentazione in asfalto, rete sottoservizi, impianto di illuminazione e opere a verde.			1.250.456,29	FABBRICATO CONCESSIONE
20	20	Nuova viabilità di accesso	Pavimentazione in asfalto, rete sottoservizi, impianto di illuminazione e opere a verde.			6.455.228,95	
21		Centro Direzionale	Struttura mista in cls armato e acciaio con tamponatura interna costituita da pareti in cartongesso e pareti in elementi c.a. Corpi ascensori e scale in c.a. Facciata ventilata su tutti e quattro i prospetti costituita da acciaio e rivestita con blocchi di marmo. Illuminazione naturale attraverso finestrate distribuite su tutti i prospetti interni ed esterni. Pavimentazione in marmo e parquet. Controsoffitto con quadrotti in alluminio. Impianto antincendio centralizzato con manichette e idranti, ed estintori. Impianto EVAC, antintrusione. Dotato al piano seminterrato di una cabina elettrica MT/BT nonché di UTA all'interno dei locali sottocentrali a servizio dell'impianto di condizionamento. Impianto di condizionamento a travi fredde.		7.200	9.007.308,00	FABBRICATO_PROPRIETÀ GESAP
totale 1						103.873.033,07	

N°	Scheda	Fabbricati/Parcheggi/Impianti	Descrizione	N° piani	Superficie (m ²)	Valore (€)
22		ampliamento piazzale aeromobili - integrazione area pavimentata lato Palermo	Lastroni in cls ed asfalto		54.285	€ 5.500.000,00
23	21	Pista 07-25	Lastroni in cls		31.897	
			Asfalto		238.289	
		Pista 02-20	Lastroni in cls		9.400	
			Asfalto		115.117	
		Piazzale di sosta AAMM	Lastroni in cls/Asfalto		305.000	
		TANGO	Lastroni in cls		26.362	
			Asfalto		130.817	
		ALFA	Lastroni in cls		17.376	
		juliet	Asfalto		2.235	
		LIMA	Asfalto		2.235	
		MIKE	Asfalto		1.900	
		BRAVO	Asfalto		8.464	
		CHARLIE	Asfalto		8.472	
		DELTA	Asfalto		7.944	
ECO	Lastroni in cls		13.375			
SIERRA + GOLF	Asfalto		38.525			
NOVEMBER	Asfalto		2.235			
FOXTROT	Asfalto		9.774			

72.528.071,24

-

valore aggiunto con ampliamento piazzale 16.542.000,00

valore aggiunto con ampliamento piazzale (INTEGRAZIONE AREA PAVIMENTATA LATO PALERMO) 5.500.000,00

totale 2 94.570.071,24

N°	Scheda	Fabbricati/Parcheggi/Impianti	Descrizione	N° piani	Superficie (m ²)	Valore (€)
	22	Varco Ovest	Struttura prefabbricata su basamento in cls	1	18	13.641,93
	23	AVG Gas Distributore carburante	Struttura prefabbricata su basamento in cls	1	16	64.243,20
	24	GESAP Tettoi ricovero mezzi	Struttura in muratura	1	165	18.739,51
	25	GESAP Magazzino Ufficio Merci	Struttura in muratura	1	124	70.729,32
	26	Polizia Penitenziaria	Struttura in muratura	1	45	16.531,40
	27	ENAC Uffici D.C.A.	Struttura in acciaio e vetro	1	1.030	803.687,87
					totale 3	987.573,23

LEGENDA

	Fabbricati/Parcheggi/Impianti modificati
	Fabbricati/Parcheggi/Impianti inalterati

totale 199.430.677,54
1+2+3

N.B. Il valore degli immobili è soggetto a revisione ogni due anni. Primo aggiornamento anno 2019.